

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Docieplenie stropu podwieszzonego budynku C przy ul. Pruchnickiej		
1	Element	Element		
1.1	KNR 401/429/4 analogia	Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		KNR 401/429/4 Rozbiórki elementów	97,20 + 25,30 + 9,02 + 76,80 + 77,40 + 39,20 + 41,70 + 42,60 + 41,40	
		wypełnienie stropu podwieszzonego - płyty z włókien mineralnych - analogia	+ 43,40 + 41,10 + 43,50 + 29,30 + 35,20	
			643,120000	
		RAZEM:	643,120000	m2 643,12
1.2	KNNR 7/702/2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600 mm, przyjęto 15 % powierzchni stropów	m2	96,48
1.3	KNR 202/613/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1`warstwa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1`warstwa - grubości 100 mm.	643,12	
			643,120000	
		RAZEM:	643,120000	m2 643,120
1.4	KNR 401/429/4 analogia	Montaż elementów wypełnienia stropu podwieszzonego - płyty z włókien mineralnych 600x600 mm.- analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Montaż elementów wypełnienia stropu podwieszzonego - płyty z włókien mineralnych 600x600 mm.- analogia	643,12	
			643,120000	
		RAZEM:	643,120000	m2 643,120
1.5	KNR 401/1216/1 analogia	Zabezpieczenia miejsc prowadzonych prac folią - analogia	m2	643,12
1.6	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	96,48
1.7	KNR 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe	m2	643,12