



**STAROSTA
JAROSŁAWSKI**

Roboty do wykonania:

1. demontaż przyborów sanitarnych, gniazdek, ogrzew itp.
2. skucie płytek ze ścian i podłóg
3. skucie posadzki
4. wykonanie posadzki cementowej gr. 5cm
5. kucie bruzd pod rury odpływowe, kratki odpływowe, rury wodociągowe oraz przewody elektryczne, wraz z ich montażem ;
6. prace przygotowawcze pod wykonanie izolacji podpłytkowej;
7. układanie płytek na ścianach (2,5m ød posadzki) i podłogach;
8. szpachlowanie i malowanie ścian ponad płytkami i sufitów;
9. montaż nowych przyborów sanitarnych umywalka z baterią stojącą, kabina prysznicowa wraz z brodzikiem 90x90, miska ustępowa, dolonpluk i deska sedesowa;
10. montaż opraw hermetycznych, łączników oraz gniazd elektrycznych,
11. montaż suszarki do rąk, pojemnika na mydło i papier toaletowy;
12. montaż lustro 60cmx100cm
13. malowanie okien i wymiana podokiennika na algomarmur gr. 2cm
14. Montaż wentylatora łazienkowego oraz kratki wentylacyjnych

Na rysunku naniesiono aktualny układ łazienek. Ilości robót przyjęte zgodnie z przedmiarami robót.
Obramowanie w kolorze czerwonym określa zakres prac na parterze

mgr inż. Józef Warchol
Rzecznik ds. BHP
zam. Rzeszów, ul. Pułaskiego 7/379
tel. 862-35-71, tel. kom. 0600 286-379

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami)

mgr inż. Andrzej Lasek
Rzecznik ds. spraw sanitarnohigienicznych
nr upr. 37-N/43
W zakresie bez ograniczeń
ul. Hermańska 4 JAWOZ
35-078 RZESZÓW
tel. kom. 0604-46-16-03

PARTERU
a 1:100

OBIEKT	BUDYNEK AKADEMICKI		PROJ. BUD.	
PRZEDMIOT RYS.	RZUT PARTERU		UPR.	Podpis
Zespół Projektowy	inz. Kazimierz Fiszer		147/75 Nr B-114/75 35-051 Rzeszów, ul. Lenartowicza 22/2 tel. 85 343 45	Skala
	mgr inż. Andrzej Witek			Nr rys.
Weryfikator	mgr inż. Krzysztof Pękalski		2431/Ld/94	3