



Roboty do wykonania:

1. demontaż przyborów sanitarnych, gniazdek, ogrzew. itp.
2. skucie płytek ze ścian i podłóg
3. skucie posadzki
4. wykonanie posadzki cementowej gr. 5cm
5. kucie bruzd pod rury odpływowe, kratki odpływowe, rury wodociągowe oraz przewody elektryczne, wraz z ich montażem;
6. prace przygotowawcze pod wykonanie izolacji podpłytkowej;
7. układanie płytek na ścianach (2,5m od posadzki) i podłogach;
8. szpachlowanie i malowanie ścian ponad płytkami i sufitów;
9. montaż nowych przyborów sanitarnych umywalka z baterią stojącą, kabina prysznicowa wraz z brodzikiem 90x90, miska ustępowa, doniutka i deska sedesowa;
10. montaż opraw hermetycznych, łączników oraz gniazd elektrycznych,
11. montaż suszarki do rąk, pojemnika na mydło i papier toaletowy;
12. montaż lustek 60cmx100cm
13. malowanie okien i wymiana podokiennika na aglomarmur gr. 2cm
14. Montaż wentylatora mechanicznego oraz kratki wentylacyjnych

Na rysunku naniesiono aktualny układ łazienek. Ilości robót przyjęte zgodnie z przedmiarami robót.

Obramowanie w kolorze czerwonym określa zakres prac na parterze

S6

130
90
96
326

950
118
115
439

122
150
372

110
150
306

STAROSTA
JAROSŁAWSKI

OBIEKT	BUDYNEK AKADEMICKI		PROJ. BUD.	
PRZEDMIOT RYS.	RZUT PIĘTRA		UPR.	Podpis
Zespół Projektowy	inz. Kazimierz Fiszer		KAZIMIERZ FISZER 114/75 144/75 2, §6 ust. 3-5, §13 pkt 1, 2 Nr 114/75 051 Rzeszów, ul. Benartowicza 22/2 tel. 85 343 45	Skala
	mgr inż. Andrzej Witek			Nr rys.
Weryfikator	mgr inż. Krzysztof Pękalski	2431/Ld/94		4